แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 จากเหมืองตัวยูเก่านานายน้อย - ไร่นายมนู ทองมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเพชรบูรณ์ จากเหมืองตัวยูเก่านานายน้อย - ไร่นายมนู ทองมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ปากรับน้ำ 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 274 เมตร

พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 23 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	479,437.13	1.3392	642,062.21	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**642,062.21**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**642,000.00**	
	ตัวอักษร **(หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)**				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววาสนา เกิดสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจีระวัชร เบญจพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสายฝน ปักษาสวย)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 จากเหมืองตัวยูเก่านานายน้อย - ไร่นายมนู ทองมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเพชรบูรณ์ จากเหมืองตัวยูเก่านานายน้อย - ไร่นายมนู ทองมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างเหมืองส่งน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ปากรับน้ำ 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 274 เมตร

พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 23 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างเดิม**							
	-งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. รื้อขนไป	ม.	6.00	300.00	1,800.00	1.3392	401.76	2,410.56
	-งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล. รื้อขนไป	ม.	72.00	75.00	5,400.00	1.3392	100.44	7,231.68
	-งานดินลูกรังถม	ลบ.ม.	274.00	232.10	63,594.30	1.3392	310.82	85,165.49
2	**งานระบายน้ำ**							
	-รางระบายน้ำรูปตัวยู	ม.	274.00	1,469.14	402,544.36	1.3397	1,967.47	539,087.41
	-ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.3 ขนาด 0.40 ม.	ม.	6.00	1,016.41	6,098.47	1.3397	1,361.18	8,167.07
					479,437.13			**642,062.21**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววาสนา เกิดสว่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจีระวัชร เบญจพงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสายฝน ปักษาสวย)